

Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 5/2017

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe Woj. Polskiego (obok MOSiR))

1	Rura preizolowana 6m, dn 33,7/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4 szt.
2	Kolano preizolowane 33,7/90 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4 szt.
3	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	8 szt.
4	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-90	4 szt.

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja